

## BILAN D'ORIENTATION ENERGETIQUE (Analyse remplacement des ouvrants)



### CERBERE Ecole Jean Jaurès

Syndicat Départemental d'Energies et d'Electricité du Pays Catalan [SYDEEL66]  
37 avenue Julien Panchot – 66000 PERPIGNAN ☎ 04.68.68.98.72

<u>Version :</u>	<u>Date :</u>	<u>Rédacteur :</u>	<u>Validé par :</u>	<u>Visa :</u>
------------------	---------------	--------------------	---------------------	---------------

1	8 septembre 2021	Rémi ARIBIT Conseiller Energie	Laurent Portafaix Responsable Technique	
---	------------------	-----------------------------------	--	---



## BATI : Remplacement des ouvrants

### Description

Les travaux concernent la fourniture et la pose de menuiseries de type PVC de marque Profialis Blanche d'un coefficient  $U_w \leq 1.3 \text{ W/m}^2.K$ .

- 3 ensembles de dimensions L 4950 x 2100h

- 2 ensembles de dimensions L 3400 x 2100 h.

Le coût des travaux atteint 20 568 €.

Surface des ouvrants : 45m<sup>2</sup>

### Synthèse

Investissement		Economies annuelles		Temps de retour	
brut	énergie	%	financière	brut	actualisé
20 568 €HT	3 754 kWh <sub>ef</sub>	5	340 €	>30 ans	± 23 ans